

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพช. - ปากด่าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแห้ง/ตำบลเขาล้าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน -๒๒๒,๐๐๐.-/บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)/

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพช.-ปากด่าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแห้ง ตำบลเขาล้าน
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด/

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘/ เป็นเงิน -๒๒๑,๘๐๐.๒๒ บาท /

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัญญลักษณ์ สีเมฆ

๗.๒ นางอรรพรรณ พุกกลิ่น

๗.๓ นางสาวรักชิณา ช้างสาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย รพช. - ปาดตัน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลเขาล้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	221,800.22	Factor F
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			-เงินประกันผลงานหัก 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	221,800.22	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	221,800.22	
	(ส่องและเสนอสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทยี่สิบสองสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ

- กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ

- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวชัญญาลักษณ์ สีเมฆ)
หัวหน้าสำนักปลัด


ประธานกรรมการ



(นางอรรณณ พุกลิ้ม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ


(นางสาวรักชณา ช้างสาร)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ


(นายพินทุ จิรดิศสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน


(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ รพช. - ปากด่าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเหือง ตำบลเขาล้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเหือง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
ประมาณการโดย นางสาวรัชกนิชา ช้างสาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาคือหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานดินเดิม ปรับเปลี่ยนแต่ง ขนาดกลาง	ตร.ม.	320.00	3.76	1,203.20 ✓	1.3642	5.13 ✓	1,641.41 ✓	
	1.2 งานพื้นทางลูกรัง หิน 15 เซนติเมตร CBR > 25% และขบอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.	48.00	322.13	15,462.24 ✓	1.3642	439.45 ✓	21,093.59 ✓	
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หิน 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	16.00	619.58	9,913.28 ✓	1.3642	845.23 ✓	13,523.70 ✓	
	รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 1							36,258.70	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาคือหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หิน 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	320.00	381.27	122,006.40 ✓	1.3642	520.13 ✓	166,441.13 ✓	
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	150.87	603.48 ✓	1.3642	205.82 ✓	823.27 ✓	
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	82.38	2,965.68 ✓	1.3642	112.38 ✓	4,045.78 ✓	
	2.4 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	320.00	6.17	1,974.40 ✓	1.3642	8.42 ✓	2,693.48 ✓	
	2.5 งานแผ่นพลาสติกกรองหิน หิน 0.07 มม. กว้าง 1.20 เมตร	ม.	40.00	7.94	317.60 ✓	1.3642	10.83 ✓	433.27 ✓	
	รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 2							174,436.93	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาคือหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งานทดสอบวัสดุ								
	3.1 งานก่อนดำเนินการก่อสร้าง								
	3.1.1 เหล็ก								
	- เหล็กเส้น, Tensile Test	ชุด	1	500.00	500.00 ✓	1.3642	682.10 ✓	682.10 ✓	
	- สวดเหล็กรัดค้ำสูง (Wire Mesh), Tensile Test	ชุด	1	750.00	750.00 ✓	1.3642	1,023.15 ✓	1,023.15 ✓	
	3.1.2 ดินลูกรัง								
	- Gradation	ตัวอย่าง	1	200.00	200.00 ✓	1.3642	272.84 ✓	272.84 ✓	
	- Atterberg Limits	ตัวอย่าง	1	150.00	150.00 ✓	1.3642	204.63 ✓	204.63 ✓	
	- Compaction (Modified)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	409.26 ✓	
	- CBR (Lab) + Swell	ตัวอย่าง	1	750.00	750.00 ✓	1.3642	1,023.15 ✓	1,023.15 ✓	
	- Abrasion (L.A.)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	409.26 ✓	
	3.2 งานขณะดำเนินการก่อสร้าง								
	3.2.1 ดินลูกรัง								
	- ทดสอบความหนามันในสนาม, Field Density	ตัวอย่าง	2	300.00	600.00 ✓	1.3642	409.26 ✓	818.52 ✓	
	3.3 งานหลังดำเนินการก่อสร้าง								
	3.3.1 คอนกรีต								
	- แท่งคอนกรีต Cube, Compression	ตัวอย่าง	3	30.00	90.00 ✓	1.3642	40.93 ✓	122.78 ✓	
	- เจาะความหนาลูกปูน	ตัวอย่าง	3	500.00	1,500.00 ✓	1.3642	682.10 ✓	2,046.30 ✓	
	รวมราคาก่อสร้างงานที่ 3							7,011.99	บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานป้ายโครงการก่อสร้าง								
	4.1 งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 4								4,092.60	บาท
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1+2+3+4								221,800.22	บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

162,586.28
0.00
1.3642
0.00