

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนขนุน - ดอนสูง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสวนขนุน ตำบลเขาล้าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน -๔๙๓,๗๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนขนุน - ดอนสูง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านสวนขนุน ตำบลเขาล้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน -๔๘๖,๙๒๙.๖๕- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุภาพร สอนซัด


๗.๒ นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม

๗.๓ นางสาวรักชิณา ช้างสาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนขุน - คอนสูง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านสวนขุน / ตำบลเขาล้าน /  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสวนขุน ตำบลเขาล้าน อำเภอบ้านดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

| ลำดับที่ | รายการ                                                   | รวมงานต้นทุน | หมายเหตุ               |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1        | ค่างานต้นทุนงานทาง                                       | 483,929.65   | Factor F               |
| 2        | ค่างานป้ายโครงการ                                        | 3,000.00     | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %  |
| 3        | ค่าป้ายบอกชื่อซอย 1 ป้าย                                 | 0.00         | -เงินประกันผลงานหัก 0% |
|          |                                                          |              | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%    |
|          |                                                          |              | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้าง                                           | 486,929.65   |                        |
|          | -คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                          | 486,929.65   |                        |
|          | (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) |              |                        |

ระยะทางดำเนินการ - กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภาพร สอนัด) /  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ประธานกรรมการ

(นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม) /  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

(นางสาวรักนิภา ช้างสาร) /  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ

(นายพินทุ จิรสถิตสิน) /  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

(นายสะอาด อนุกุลประชา) /  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ ขยายสวนขนุน - คอนสูง (ตอนที่ 2) / หมู่ที่ 10, บ้านสวนขนุน / ตำบลเขาล้าน /  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10, บ้านสวนขนุน / ตำบลเขาล้าน / อำเภอทับสะแก, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน /  
 คำนวณราคากลางโดย นางสาวรักษิณา ช้างสาร /

เมื่อวันที่ 21/11/2567 /

| ลำดับ          | รายการ                                             | หน่วย | จำนวน  | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>x FN | ราคากลาง     |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1              | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                            |       |        |                  |              |        |                      |              |
|                | 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม                   | ตร.ม. | 760.00 | 1.77             | 1,345.20 /   | 1.3642 | 2.41 /               | 1,835.12 /   |
|                | 1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 เซนติเมตร | ลบ.ม. | 169.10 | 215.62           | 36,461.34 /  | 1.3642 | 294.15 /             | 49,740.56 /  |
|                | 1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.              | ลบ.ม. | 38.00  | 565.45           | 21,487.10 /  | 1.3642 | 771.39 /             | 29,312.70 /  |
| 2              | งานผิวทาง                                          |       |        |                  |              |        |                      |              |
|                | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.          | ตร.ม. | 760.00 | 379.86           | 288,693.60 / | 1.3642 | 518.21 /             | 393,835.81 / |
|                | 2.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)    | ม.    | 4.00   | 172.81           | 691.24 /     | 1.3642 | 235.75 /             | 942.99 /     |
|                | 2.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)    | ม.    | 72.00  | 84.12            | 6,056.64 /   | 1.3642 | 114.76 /             | 8,262.47 /   |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                    |       |        |                  |              |        |                      | 483,929.65 / |

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

|              |
|--------------|
| 354,735.12 / |
| 0.00         |
| 1.3642 /     |
| 0.00         |