

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยเกตุ - เขาไม้รวก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน -๔๔๐,๔๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยเกตุ - เขาไม้รวก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบและรายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน -๔๗๗,๔๔๓.๐๘- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ

๖.๓ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวธัญญาลักษณ์ สีเมฆ


๗.๒ นางอรรณพ พุกกลิ่น

๗.๓ นางสาวรักษิณา ช้างสาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้ายเขต - เขาไม้รัก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
ป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบและรายละเอียด
ท้องที่การบริหารส่วนตำบลเขาล้านกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	477,943.08	Factor F
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			-เงินประกันผลงานหัก 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	477,943.08	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	477,943.08	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ

- กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธัญญาลักษณ์ สิเมก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ



(นางอรรณพ พุกลิ้ม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวรักชณา ช้างสาร)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

กรรมการ



(นายพินทุ จิรดิศสิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน



(นายเสอาต อนุกุลประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้อยเกตุ - เขาไม้รัก (ตอนที่ 2)

หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาฉ่า

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านสวนส้ม ตำบลเขาฉ่า อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉ่า

ประมาณการโดย นางสาวรัชชิตา ช้างสาร

เมื่อวันที่ 24/02/2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานดินเดิม ปรับเกลี้ยงแต่ง ขนาดกลาง	ตร.ม.	700.00	3.76	2,632.00	1.3642	5.13	3,590.57	
	1.2 งานพื้นทางลูกรัง หนา 15 เซนติเมตร CBR > 25% และบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY	ลบ.ม.	105.00	322.13	33,823.65	1.3642	439.45	46,142.22	
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร	ลบ.ม.	35.00	619.58	21,685.30	1.3642	845.23	29,583.09	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1								79,315.88	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
2 งานผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 175 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร									
	2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หนา 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	700.00	381.27	266,889.00	1.3642	520.13	364,089.97	
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	150.87	1,206.96	1.3642	205.82	1,646.53	
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	76.00	82.38	6,260.88	1.3642	112.38	8,541.09	
	2.4 งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	6.17	4,319.00	1.3642	8.42	5,891.98	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 2								380,169.57	บาท
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
3 งานทดสอบวัสดุ									
	3.1 งานก่อนดำเนินการก่อสร้าง								
	3.1.1 เหล็ก								
	- เหล็กเส้น, Tensile Test	ชุด	1	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10	
	- ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Wire Mesh), Tensile Test	ชุด	1	750.00	750.00	1.3642	1,023.15	1,023.15	
	3.1.2 ดินลูกรัง								
	- Gradation	ตัวอย่าง	1	200.00	200.00	1.3642	272.84	272.84	
	- Atterberg Limits	ตัวอย่าง	1	150.00	150.00	1.3642	204.63	204.63	
	- Compaction (Modified)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26	
	- CBR (Lab) + Swell	ตัวอย่าง	1	750.00	750.00	1.3642	1,023.15	1,023.15	
	- Abrasion (L.A.)	ตัวอย่าง	1	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26	
	3.2 งานขณะดำเนินการก่อสร้าง								
	3.2.1 ดินลูกรัง								
	- ทดสอบความหนาแน่นในสนาม, Field Density	ตัวอย่าง	3	300.00	900.00	1.3642	409.26	1,227.78	
	3.3 งานหลังดำเนินการก่อสร้าง								
	3.3.1 คอนกรีต								
	- แข่งคอนกรีต Cube, Compression	ตัวอย่าง	6	30.00	180.00	1.3642	40.93	245.56	
	- เจาะความหนาลูกปูน	ตัวอย่าง	3	500.00	1,500.00	1.3642	682.10	2,046.30	
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 3								7,544.03	บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	งานป้ายโครงการก่อสร้าง								
	4.1 งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60	
	4.2 งานป้ายบอกชื่อซอย	ป้าย	1	5,000.00	5,000.00	1.3642	6,821.00	6,821.00	
รวมราคางานก่อสร้างงานที่ 4								10,913.60	บาท
รวมราคากลางงานก่อสร้างงานที่ 1+2+3+4								477,943.08	บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

350,346.79
0.00
1.3642
0.00